

Smlouva o dílo

č. na straně objednatele:

č. na straně zhotovitele: 4080/101/16

uzavřená dle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Obec MIKULOV

Tržní náměstí 27

419 01 Mikulov

objednatele zastupuje: Ing. Ota Stehno, starosta obce

2. Zhotovitel: Severní stavební a.s.

Masarykova 633/318

Ústí nad Labem 400 01

IČ: 467 09 479, DIČ: CZ 467 09 479

Bank. spojení: Komerční banka , č.ú: 3782110207/0100

zhotovitele zastupuje: Ing. Jan Bělík, předseda představenstva

ve věcech technických : Ing. Jan Bělík ml.

II. Vymezení díla

Předmětem díla je oprava vodojemu obce Mikulov a jeho souvisejících částí. Toto dílo je vymezeno cenovou nabídkou, které je nedílnou součástí této smlouvy.

III. Termín zhotovení díla

Zahájení: 15.10.2016

Dokončení: 15.12.2016 v závislosti na klimatických možnostech provádění díla.

IV. Cena díla

1. Cena sjednaná dohodou smluvních stran v jako cena pevná činí:

148.000,- Kč bez DPH dle přiložené nabídky v příloze SOD.

DPH bude účtována podle aktuální zákonné úpravy.

2. Smluvní strany se zavazují upravit cenu shora uvedenou v případě, že následně sjednají změnu předmětu, nebo podmínek smlouvy.

V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu .

2. Konečná faktura bude vystavena zhotovitelem na základě písemného předávacího protokolu. V případě dílčího dokončení díla může být fakturována jeho dílčí část na základě převzetí části dokončeného díla. Splatnost faktur je sjednána na 14 dní ode dne doručení objednateli.

VI. Záruka

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

2. Zhotovitel garantuje, že se dostaví na místo odstranění záruční závady v pracovní dny do 24 hodin od nahlášení závady.
3. Zhotovitel neodpovídá za závady způsobené neodborným zásahem, nedodržením zásad pro užívání nebo zásahem třetí osobou či z důvodu vyšší moci (např. živelná katastrofa, poškození krádeží apod.).

VII. Ostatní ujednání

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli pracoviště způsobilé pro zhotovení díla do termínu zahájení montážních prací.
2. Objednatel zajistí zhotoviteli v místě provádění díla zdarma přípojku elektrické energie 220V. Případně bude účtováno dle skutečnosti.
3. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci pracovníků zhotovitele se řídí obecně závaznými předpisy.
4. Zhotovitel odpovídá ze zákona za případné škody, které vzniknou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s jeho činností. Zhotovitel prohlašuje, že je vůči těmto škodám řádně pojištěn.
5. Součástí díla je i každodenní hrubý úklid místa pracoviště.
6. Zhotovitel je povinen zhotovit dílo řádně a v souladu s technickými normami a montážními předpisy a předat jej ve sjednaných termínech.
7. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit za ně sjednanou cenu.

VIII. Smluvní pokuta

1. Pro případ prodlení objednatele s úhradou sjednaných peněžních plnění sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,1% (jedno promile) z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
2. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením díla ve sjednaném termínu sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,1% (jedno promile) z hodnoty nedokončené části díla za každý započatý den prodlení.


IX. Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v předchozích člancích uvedeno jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran ustanovením NOZ.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 výtisk.

V Ústí nad Labem dne 04.10.2016

Za zhotovitele:

Za objednatele:



Ing. Jan Bělík
předseda představenstva
STAVEBNÍ
AKCIOVÁ SPOLEČNOST
Masarykova 633
281 01 ÚSTÍ nad Labem
(1)



Ing. Ota Stehno
starosta obce
OBEC MIKULOV
Okres Teplice

Příloha SOD: cenová nabídka v rozsahu díla

položka	prováděné práce	měrná jednotka	počet m.j.	cena Kč za měrnou jednotku	cena za celou položku
1	MK 1.NP odstranění vstupních vnějších ocelových dveří včetně zárubně	ks	1.00	500.00	500 Kč
2	MK 1.NP osazení nových vstupních dveří ocel pozink zateplené 870x1870 mm včetně zárubně	ks	1.00	15 000.00	15 000 Kč
3	MK 1.NP rozšíření vjezu na 600x600 do 1.PP včetně osazení rámečku a pororoštu pozink	ks	1.00	1 800.00	1 800 Kč
4	MK 1.NP vjez do 1.PP nátěr stupaček (10ks)	komplet	1.00	300.00	300 Kč
5	MK 1.NP osazení nové plastové příčky na stěnu mezi MK a AK (dělení 2x1150x1500mm) - otvíravá levá část	komplet	1.00	20 000.00	20 000 Kč
6	MK 1.NP nové schody ze ztraceného bednění před vstupem do AK včetně odstranění stávající oceli	komplet	1.00	3 800.00	3 800 Kč
7	MK 1.NP nová protiskluzová dlažba podlahy, schodů a horní části stěny AK	m2	4.00	700.00	2 800 Kč
8	MK 1.NP nový obklad stěn a schodů do výše 0.9m	m2	7.00	700.00	4 900 Kč
9	MK 1.NP oškrábání, lokální oprava omítek a vymalování vnitřních prostor	m2	14.50	210.00	3 045 Kč
10	MK 1.PP oprava a nátěr podlahy	m2	3.50	350.00	1 225 Kč
11	MK 1.PP lokální oprava omítek a vymalování vnitřních prostor	m2	23.00	190.00	4 370 Kč
12	AK dodávka žebříku do AK VDJ (nerez L profil) L 3,6m + 1,1m madla, protiskluzové příčle, montáž na místě odpovídajícího ČSN 74 32 82, resp. 75 07 48	ks	1.00	18 875.00	18 875 Kč
13	AK zadní vjez - nátěr stupaček	komplet	1.00	300.00	300 Kč
14	Venku - oplocení - nové oplocení z betonovaných ocel. poplast sloupků a pletivo výška 1.6m	m	14.00	690.00	9 660 Kč
15	Venku - oplocení - sanace plotové římsy PCI Nanocret R4 SM	komplet	1.00	3 500.00	3 500 Kč
16	Venku - otlučení, očištění a otryskání podkladu betonové plochy fasády	m2	30.00	365.00	10 950 Kč
17	Venku - oprava fasády sanační maltou PCI Nanocret R4 SM, PCI Barrafil 305 (reprofilace poškozených míst)	m2	30.00	650.00	19 500 Kč
18	Venku - oprava fasády sanační maltou PCI Repafix (modeláž poškozených říms fasády)	komplet	1.00	2 000.00	2 000 Kč
19	Venku - nátěr fasády dvojnásobný (materiálem na bázi akrylátu v RAL dle investora) PCI Betonfinish W	m2	30.00	360.00	10 800 Kč
20	Venku - nátěr venkovních kovových prvků (odvětrání) nad akumulací s opr. betonu u nového poklopu	soubor	1.00	1 900.00	1 900 Kč
21	Venku - osazení nového uzamýk. plastového poklopu vč. Těsnění 600x600mm nad horní vstup do AK	ks	1.00	6 600.00	6 600 Kč
22	přesun hmot	tun	1.00	2 850.00	2 850 Kč
23	odvoz vybouraných hmot na skládku a jejich uložení	tun	0.50	6 650.00	3 325 Kč
Celkem stavební oprava objektu VDJ					148 000 Kč

Nabídku zpracoval: Ing. Jan Bělík

SEVERNÍ STAVEBNÍ
AKČIOVÁ SPOLEČNOST
Masarykova 833
400 01 OSTŘÍ nad Labem
(1)